

Aménagement des locaux du personnel
dans le hangar des services techniques



COMMUNE DE DOMAZAN

D.P.G.F.

Tous lots

Commune de Domazan
représenté par M. L. DONNET
Maire de Domazan
Maitre d'ouvrage

Christelle Juskiwieski
Maitre d'oeuvre

Yves Lacombe
Coordonnateur de sécurité

Bureau de contrôle

2, avenue des Miougraniers
30390 Domazan
Tel : 04 66 57 03 28

119, bd de la 1^{ère} D.B. 84000 Avignon
Tel : 04 90 87 06 09 port : 06 89 96 90 84
Courriel : juski.archi@sfr.fr

6, rue Claude Bernard 3000 Nîmes
Port : 06 14 05 63 46

En attente de nomination

DCE - D.P.G.F.
LOTN°01 DEMOLITION, GROS-OEUVRE ET FACADES

N°	Désignation	U	Q proposées	Q vérifiées	Prix HT unitaire	Prix HT total
01.	INSTALLATION DE CHANTIER					
01.01.	Panneau de chantier	ens.	1,00			
01.02.	Amenée du matériel et repliement du chantier	ens.	1,00			
02.	DEMOLITION					
02.01.	Dallage existant, ép 230 mm.	m²	23,50			
02.02.	Agglomérés de béton	ml.	7,50			
02.03.	Plafond bois	m²	13,80			
03.	TRANCHEES ET REGARDS INTERIEURS					
03.01.	Fouilles en tranchées pour réseaux	ml.	6,00			
03.02.	Regards intérieurs	U	2			
04.	DALLAGE SUR TERRE-PLEIN					
04.01.	Fouilles en tranchées pour fondations	ens.	1			
04.02.	Béton armé	ens.	1			
04.03.	Dallage (plate-forme+isolant+polyéthylène+B	ens.	1			
05.	DALLAGE EXTERIEUR					
05.	Fond de forme	m²	10,00			
05.02	Dallage armé (ép. 200 mm.)	m²	10,00			
06.	OUVERTURES EN SOUS-OEUVRE					
06.01	Modification d'ouverture – porte	ens.	1			
06.02	Création d'ouvertures local créé - 0,60 x 1,15	U	2			
06.03	Création d'ouvertures local créé - 0,40 x 0,40	U	2			
06.04	Création d'ouvertures atelier- 0,60 x 1,15	U	2			
07.	MACONNERIE					
07.01	Emmarchement	ens.	1			
07.02	Chainage	ml.	7,50			
07.03	Percements	U	2			
08.	SERRURERIE					
08.01	Grilles de défense local créé	U	2			
08.02	Grilles de défense atelier	U	2			
09.	DIVERS					
09.01	Menuiserie métallique	U	1			
09.02	Arceau de protection	U	1			
10.	FACADES					
10.01	Echafaudages et moyens de levage	ens.	1			
10.02.0'	Préparation des supports	ens.	1			
10.02.0'	Enduit - corps d'enduit et finition	m²	333,00			
10.02.0'	Enduit d'imperméabilisation	m²	21,50			

TOTAL H.T.....
MONTANT T.V.A.....
TOTAL T.T.C.....

DCE - D.P.G.F.
LOT N°02 STRUCTURE BOIS, ISOLATION THERMIQUE, PLAQUES DE PLATRE ET MENUISERIES

N°	Désignation	U	Q proposées	Q vérifiées	Prix HT unitaire	Prix HT total
01.	STRUCTURE BOIS ET ISOLATION THERMIQUE					
01.01.	Parois verticales					
01.01.0	Panneaux de contreventements 12 mm.	m ²	83,00			
01.01.0	Ossature 45 x 145 mm.	ens.	1			
01.01.0	Isolation fibre de bois 145 mm.	ens.	1			
01.01.0	Membrane pare-vapeur	m ²	83,00			
01.01.0	Renforts d'angle	ens.	1			
01.01.0	Dispositifs anti-rongeurs	ens.	1			
01.02.	Plafond-plancher					
01.02.0	Panneaux de contreventements 19 mm.	m ²	45,50			
01.02.0	Ossature 45 x 200 mm.	ens.	1			
01.02.0	Isolation fibre de bois 200 mm.	ens.	1			
01.02.0	Membrane pare-vapeur	m ²	45,50			
01.03.	Plafond					
01.03.0	Panneaux de contreventements 19 mm.	m ²	13,80			
01.03.0	Ossature 45 x 200 mm.	ens.	1			
01.03.0	Panne	U	1			
02.	PLAQUES DE PLATRE					
02.01	Cloisons séparation et distribution	m ²	46,80			
02.02	Plus-value pour plaques hydrofuges et traitement	m ²				
02.03	Cloisons de doublage	m ²	70,00			
02.04	Plus-value pour plaques hydrofuges et traitement	m ²				
02.05	Faux-plafond	m ²	39,60			
03.	MENUISERIES INTERIEURES					
03.01	Bloc-porte d'entrée- serrure de sureté	U	1			
03.02	Bloc -porte d'entrée- condamnation intérieure	U	1			
03.03	Bloc-porte int. – 0,93 x 2,05	U	1			
03.04	Bloc-porte int. – 0,93 x 2,05	U	1			
03.05	Divers					
03.05.0	Couvre-joints	ml.	31,50			
03.05.0	Arrêts de porte	U	3			
03.05.0	Plinthes médium	ml.	29,00			
03.05.0	Cylindres Européen	U	2			

TOTAL H.T.....
MONTANT T.V.A.....
TOTAL T.T.C.....

DCE - D.P.G.F.
LOTN°03 ELECTRICITE

N°	Désignation	U	Q proposées	Q vérifiées	Prix HT unitaire	Prix HT total
01.	INSTALLATION DE CHANTIER					
01.01.	Armoire de chantier	ens.	1			
02.	NEUTRALISATION ET DEPOSE					
02.	Neutralisation et dépose installation existante	ens.	1			
03.	TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES	ens.	1			
04.	ALIMENTATION GENERALE	ens.	1			
05..	TABLEAU ET SOUS- TABLEAU	ens.	1			
06.	CIRCUITS PRISES					
06.01	Prises 10/16 A+T	U	16			
06.02	Prises 20 A+T	U	1			
06.03	Prise RJ 45	U	1			
07.	CIRCUITS ALIMENTATIONS					
07.01	Circuit alimentation chauffage (PAC)	U	1			
07.02	Circuit alimentation chauffage (5 émetteurs)	U	5			
07.03	Circuit alimentation chauffage (infra-rouge)	U	1			
07.04	Circuit alimentation ECS	U	1			
07.05	Circuit alimentation VMC	U	1			
07.06	Circuit alimentation Plaques chauffantes	U	1			
07.07	Circuit alimentation motorisation du portail cc	U	1			
08.	CIRCUITS POINTS LUMINEUX					
08.01	S.A. Sur 1 point	U	1			
08.02	S.A. Sur 1 point avec témoin lumineux	U	2			
08.03	S.A. Sur 1 point avec témoin lumineux sur dé	U	2			
08.04	S.A. Sur 2 points	U	1			
08.05	S.A. Sur 2 points sur détecteur	U	1			
08.06	S.A. Sur 3 points sur détecteurs couplés	U	1			
08.07	S.A. Sur 5 points	U	1			
08.08	V. et V. sur 3 points	U	1			
09.	LUMINAIRES					
09.01	Type 1	U	3			
09.02	Type 2	U	2			
09.03a	Type 3a	U	1			
09.03b	Type 3b	U	1			
09.04	Type 4	U	1			
09.05	Type 5	U	2			
09.06	Type 6	U	1			
09.07	Type 7	U	3			
10.	DIVERS					
10.01	BAES	U	4			

TOTAL H.T.....
MONTANT T.V.A.....
TOTAL T.T.C.....

DCE - D.P.G.F.
LOTN°04 PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET ZINGUERIE

N°	Désignation	U	Q proposées	Q vérifiées	Prix HT unitaire	Prix HT total
01.	DEPOSE	ens.	1			
02.	ALIMENTATION ET DISTRIBUTION EN E. F	ens.	1			
03.	ALIMENTATION ET DISTRIBUTION EN E. C	ens.	1			
04.	APAREILLAGE ET MOBILIER					
04.01.	Cuisinette (meubles haut et bas + crédence)	ens.	1			
04.02.	Robinetterie mitigeur sur gorge	U	1			
04.03.	Cuvettes WC	U	2			
04.04.	Lave-mains	U	1			
04.05.	Robinetterie mitigeur sur gorge	U	1			
04.06.	Lavabo PMR	U	1			
04.07.	Robinetterie mitigeur sur gorge	U	1			
04.08.	Bac de douche	U	1			
04.09.	Robinetterie mitigeur murale + douchette	U	1			
04.10.	Barre de relèvement PMR	U	1			
04.11.	Pare-douche	U	1			
04.12.	Accessoires					
04.12.0	Distributeurs papier toilette	U	2			
04.12.0	Porte- balayette	U	2			
04.12.0	Porte-serviettes	U	2			
04.12.0	Patères	U	2			
04.12.0	Miroirs	U	2			
04.13.	Siphon cloche	U	1			
04.14.	Cuve à laver + robinetterie	U	1			
05.	EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES					
05.01	Vidanges d'appareils	U	8			
05.02	Collecteurs	ens.	1			
05.03	Ventilation de chutes	ens.	1			
06.	CHAUFFAGE					
06.01	Réseaux	ens.	1			
06.02	Appareillage	U.	4			
06.02.0	Unité extérieure	ens.	1			
06.02.0	Emetteurs	U	5			
07.	EAU CHAUDE SANITAIRE	ens.	1			
08.	V.M.C.	ens.	1			
09.	ZINGUERIE					
09.01	Gouttières pendantes	ml.	61,00			
09.02	Tuyaux de descentes	ml.	18,00			
09.03	Dauphins	U	6			

TOTAL H.T.....
MONTANT T.V.A.....
TOTAL T.T.C.....

DCE - D.P.G.F.
LOTN°05 MENUISERIES ALUMINIUM

N°	Désignation	U	Q proposées	Q vérifiées	Prix HT unitaire	Prix HT total
01.	CHASSIS					
01.01.a	Châssis ouvrant à la française – 0,60 x 1,15	U	4			
01.01.b	Châssis ouvrant à la française – 0,40 x 0,40	U	2			
01.02.	Châssis à soufflet – 0,60 x 1,00	U	1			
02.	PRECADRES ET RECOUVREMENTS					
02.01.a	Pré-cadres pour baies 0,40 x 0,40	U	2			
02.01.b	Pré-cadres pour baies 0,60 x 1,15	U	2			
02.02.a	Pièces de recouvrement pour baies 0,40 x 0,40	U	2			
02.02.b	Pièces de recouvrement pour baies 0,60 x 1,15	U	2			

TOTAL H.T.....

MONTANT T.V.A.....

TOTAL T.T.C.....

DCE - D.P.G.F.
LOTN°06 FAIENCES

N°	Désignation		U	Q proposées	Q vérifiées	Prix HT unitaire	Prix HT total
01.	S.P.E.C.						
01.01.	Système de protection à l'eau		m ²	4			
02.	REVETEMENTS MURAUX						
02.01.	Carreaux grès émaillé, 10 x 10 en murs		m ²	11,00			
02.02.	Carreaux grès émaillé, 10 x 10 en plinthes		ml.	6,30			

TOTAL H.T.....
MONTANT T.V.A.....
TOTAL T.T.C.....

DCE - D.P.G.F.
LOTN°07 V.R.D.

N°	Désignation	U	Q proposées	Q vérifiées	Prix HT unitaire	Prix HT total
01.	INSTALLATION DE CHANTIER					
01.01.	Branchement eau potable	ens.	1,00			
02.	RESEAU EAUX PLUVIALES					
02.01.	Regards de visite	U	6			
02.02.	Fouilles en tranchées hors terrassement	ml.	66,00			
02.03.	Tuyau PVC	ml.	66,00			
03.	RESEAUX ASSAINISSEMENT EU/ EV					
03.01.a	Regards de visite type trafic modéré	U	1			
03.01.b	Regards de visite type trafic lourd	U	2			
03.02.	Fouilles en tranchées hors terrassement	ml.	37,00			
03.03.	Tuyau PVC	ml.	37,00			
04.	RESEAU EAU POTABLE					
04.01.	Regards de visite type trafic modéré	U	1			
04.02.	Fouilles en tranchées hors terrassement	ml.	37,00			
04.03.	Tuyau PEHD	ml.	37,00			

TOTAL H.T.....
MONTANT T.V.A.....
TOTAL T.T.C.....